

Przedmiar robót

Budowa sieci wodociągowej w Żyrardowie ul. Jaktorowska

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Pozycja 1 S.T. Roboty Geodezyjne KOD CPV 74233200

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNRW01W011301-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	1

2. Pozycja 2 S.T. Roboty Ziemne i Drogowe KOD CPV 45111200, 45233142

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 02310813-06-040	Rozebranie krawężników betonowe na podsypce cementowo-piaskowej Analogia	m	25,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 02310815-01-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	45,00
4	wg nakładów rzeczowych S601105010000-040	Mechaniczne cięcie szczelin, głębokość cięcia 5 cm Analogia	m	210,60
5	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010201-1402-060	Roboty ziemne wykonywane koparką przedsięwziętą o pojemności łyżki 1,2 m ³ z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym 15-20 t	m ³	2 442,56
6	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010301-02-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	271,39
7	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2010210-0203-060	Nakłady uzupeł.D/tablic 0201-0209;0230-0232 za każde dalsze 0,5km ponad 1km transportu sam.samowyład.15-20t po terenie lub drogach gruntowych.	m ³	21 711,60
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 00060102-04-060	Podsypka piaskowa. gr. 20cm Sposób zagęszczania ręczny	m ³	217,11

