

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zadanie 6 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie" wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego z POIiŚ
oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta
Żyrardowa



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Załącznik nr 9 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa zamówienia:

Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” – wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” Nr.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta Żyrardowa*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

ZAMAWIAJĄCY:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA

2) Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
POLSKA

OPIS OGÓLNY

Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym zamówieniem opisują:

Część I: Projekt budowlany – wykonawczy dla budowy kanalizacji sanitarnej, obejmujący zakres robót dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę: *Decyzja Nr 7351/5/290/08 Starosty Żyrardowskiego z dnia 17.10.2008r.*

Zakres przedmiotu zamówienia opisany w w/w projekcie, w pkt 6. Roboty drogowe (str.9) zmienia się poprzez zastąpienie n/w treścią o brzmieniu:

Pas drogowy ul. Andersa, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy i szerokości około 1,5 m, w odległości około 1,5 m od krawędzi jezdni należy odtworzyć z zachowaniem następującej technologii (rys. nr 7):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zadanie 6 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie" wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego z POIiŚ
oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta
Żyrardowa

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 8 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 12 cm

natomiast w miejscu istniejącego chodnika należy odtworzyć z zachowaniem następującej technologii:

- płytki betonowe – 0,50x0,50x7cm
- podsypka piaskowa – gr. 5 cm

lub zjazdów indywidualnych z zachowaniem istniejącej indywidualnej technologii.

Remont pasa drogowego powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem istniejących technologii dla danej kategorii ruchu - KR-3 dla ulic o nawierzchni bitumicznej.

Pas drogowy ul. Dzikiewicza o nawierzchni nieutwardzonej, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć dokonując zagęszczenia warstwami grubości 20 cm (rys. 8). Zarówno w ul. Andersa, jak i Dzikiewicza należy dokonać całkowitej wymiany gruntu.

Pozostałe zapisy projektu budowlano-wykonawczego pozostają bez zmian.

Część II: Projekt budowlany dla budowy kanalizacji deszczowej, obejmujący zakres robót dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę: *Decyzja Nr RB.7351/5/360/09 Starosty Żyrardowskiego z dnia 09.11.2009r.*

Zakres przedmiotu zamówienia opisany w w/w projekcie, w pkt 6. Roboty drogowe (str.7) zmienia się poprzez zastąpienie n/w treścią o brzmieniu:

Pas drogowy ul. Andersa i ul. Sikorskiego, po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy i szerokości około 1,5 m, należy odtworzyć z zachowaniem następującej technologii:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 8 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 12 cm

Remont pasa drogowego powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem istniejących technologii dla danej kategorii ruchu - KR-3 dla ulic o nawierzchni bitumicznej.

Prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone równolegle z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpusty deszczowe powinny być posadowione w taki sposób, aby ich wierzch znajdował się – 1,5 cm poniżej wierzchu nawierzchni asfaltowej.

Pas drogowy ul. Dzikiewicza o nawierzchni nieutwardzonej, po wykonaniu robót inżynierskich należy odtworzyć dokonując zagęszczenia warstwami grubości 20 cm.

Należy dokonać całkowitej wymiany gruntu.

Pozostałe zapisy projektu budowlanego pozostają bez zmian.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zadanie 6 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie" wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego z POIiŚ
oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta
Żyrardowa

Uwaga:

I. Wykonawca lub wykonawcy powinni dostosować wzajemnie niweletę odtwarzanej nawierzchni drogi do rzędnych wykonywanych wpustów ulicznych w sposób umożliwiający swobodny spływ wody opadowej.

II. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów odniesienia tam dopuszcza się również rozwiązania równoważne opisywanym przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Poszczególne projekty zamieszczone są w odpowiednich plikach o formacie PDF w zbiorze plików „Dokumentacja projektowa” o nazwach:

- Dokumentacja projektowa – część I,
- Dokumentacja projektowa – część II.