
KOSZTORYS OFERTOWY

ADRES INWESTYCJI : DZ. 1263/6 UL. CZYSTA 5 W ŻYRARDOWIE
INWESTOR : PGK" ŻYRARDÓW" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ŻYRARDÓW, UL. CZYSTA 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Przebudowa zasilania latarni i porzylacze kablowe NN do magazynu soli drogowej						
1	KNNR 9 0801-d.108	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	30		
2	KNNR 9 0804-d.107	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m	15		
3	KNNR 5 1209-d.112	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2		
4	KNNR 5 0404-d.106	Obudowy z tworzywa 300x300x250	szt.	1		
5	KNNR 5 0406-d.101	Montaż wyłącznika nadmiarowego typu S193,C40A	szt.	1		
6	KNNR 5 0701-d.103	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	16		
7	KNNR 5 0103-d.108	Rury winidurowe Arota fi 50 układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	36		
8	KNNR 5 0705-d.101	Ułożenie rur osłonowych arota śr.50 mm w ziemi	m	6		
9	KNNR 5 0713-d.102	Układanie kabla YKXS 3x10mm ² w rurach,	m	9		
10	KNNR 5 0707-d.102	Układanie kabli YKXS 3x10mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	20		
11	KNNR 5 0713-d.102	Układanie kabla YKXS 5x10mm ² w rurach,	m	24		
12	KNNR 5 0707-d.102	Układanie kabli YKXS 5x10mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	10		
13	kalk. własna d.1	Inwentaryzacja kabli NN	szt.	1		
14	KNNR 5 0702-d.103	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	16		
15	KNNR 5 1204-d.101	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żyły do 10 mm ²	szt.	16		
16	KNNR 5 1203-d.110	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	16		
17	KNNR 9 1004-d.103	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m	kpl	1		
18	KNNR 9 1006-d.102	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych	szt.	1		
19	KNNR 5 0605-d.103	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	12		
20	KNNR 5 1304-d.101	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
21	KNNR 5 1302-d.103	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2		
22	KNNR 5 1305-d.101	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	2		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 Instalacje elektryczne w magazynie soli drogowej						
23	KNNR 5 1209-d.2.12	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	4		
24	KNNR 5 0404-d.2.06	Obudowy 630x600x250, lp 43 mat. kwasoodporny - kasety KSW	szt.	1		
25	KNNR 5 1203-d.2.03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	60		
26	KNNR 5 0111-d.2.01	Kanał instalacyjny, tworzywo szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m	24		
27	KNNR 5 0209-d.2.06	Przewody kabelkowe typu YDY4x1,5mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m	36		
28	KNNR 5 0212-d.2.02	Przewody kabelkowe YDY3x2,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	60		
29	KNNR 5 0603-d.2.06	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów (bednarka o FeZn30x5mm)	m	3		
30	KNNR 5 0406-d.2.01	Montaż ograniczników przepięć kl. "C" w tablicy R36.4	szt.	4		
31	KNNR 5 0407-d.2.01	Montaż lampek sygnalizacyjnych	szt.	3		
32	KNNR 5 0407-d.2.04	Wyłącznik nadprądowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
33	KSNR 5 0307-d.2.05	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 4x1,5mm ²	m	12		
34	KNNR 5 0407-d.2.04	Wyłącznik nadprądowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	kpl	1		
35	KNNR 5 0407-d.2.01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	kpl	1		
36	KNNR 5 0407-d.2.04	przełącznik zmierzchowy w rozdzielnicy	szt.	1		
37	KNNR 5 1203-d.2.03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	30		
38	KNNR 5 0209-d.2.06	Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m	30		
39	KNNR 5 1301-d.2.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3		
40	KNNR 5 1301-d.2.02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2		
41	KSNR 5 0405-d.2.01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły	wyp.	8		
42	KSNR 5 0408-d.2.01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur w nidełowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże : tynk na cegle	wyp.	8		
43	KNNR 5 0511-d.2.06 - analogia	Oprawy świetłówe do pomieszczeń produkcyjnych bryzgoszczelne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.	4		
44	KNNR 5 0511-d.2.06 - analogia	Oprawymetalohalogenkowe do pomieszczeń produkcyjnych bryzgoszczelne w obudowie z tworzyw sztucznych 125 W	kpl.	4		
45	KSNR 5 1002-d.2.04	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie	szt.	2		
46	KNNR 5 1004-d.2.02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2		
47	KSNR 5 0405-d.2.03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.	2		
48	KNNR 5 0308-d.2.07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.	2		
49	KNNR 5 1305-d.2.01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4		
50	KNNR 5 1301-d.2.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6		
51	KNNR 5 1301-d.2.02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 Instalacje odgromowe i uziemienia wyrównawcze Magazynu soli drogowej						
52	KNNR 5 0605-d.302	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	65		
53	KNNR 5 0605-d.308	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	24		
54	KNNR 5 1209-d.312	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2		
55	KNNR 5 0602-d.302	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach montowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	6		
56	KNNR 5 0601-d.305	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome , ndachu	m	58		
57	KNNR 5 0612-d.301	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	4		
58	KNNR 5 0601-d.306	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m	40		
59	KNNR 5 0613-d.302	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.	2		
60	KNNR 5 0612-d.306	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4		
61	KNNR 5 1304-d.301	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	4		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: