
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ŁĄCZNIK MIĘDZY : OB 10 - STACJA DMUCHAW
ADRES INWESTYCJI : PGK ŻYRARDÓW
INWESTOR : PGK ŻYRARDÓW SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5 , 96-300 ŻYRARDÓW
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozebranie warstw starego pokrycia					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	Krotność = 2 76.545	m ²	76.55	
				RAZEM	76.55
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	76.545	m ²	76.55	
				RAZEM	76.55
3	KNR 4-04	Rozebranie płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0508-04	76.545	m ²	76.55	
				RAZEM	76.55
4	KNR-W 4-01	Rozebranie izolacji z płyt styropianowych. tylko robocizna	m ²		
d.1	0604-03 analogia	76.545	m ²	76.55	
				RAZEM	76.55
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	13.724	m ³	13.72	
				RAZEM	13.72
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	$76.545 \cdot (0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.04) + 13.724$	m ³	19.85	
				RAZEM	19.85
7		utylizacja gruzu. przyjęto cene 460 za kontener 5 m ³	m ³		
d.1	wycena indywidualna	19.848	m ³	19.85	
				RAZEM	19.85
2 Zabezpieczenie stropu					
8	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	183.600	m ²	183.60	
				RAZEM	183.60
9	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.2	0422-04	16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
10	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.2	0436-01	76.545	m	76.55	
				RAZEM	76.55
11	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
d.2	0436-05	76.545	m	76.55	
				RAZEM	76.55
12		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.2	kalk. własna				
				RAZEM	0.00
3 PRACE ŻELBETOWE					
13	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
d.3	0210-01	1.487	m ³	1.49	
				RAZEM	1.49
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.3	0290-02	0.223	t	0.22	
				RAZEM	0.22
15	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
d.3	0210-01	5.598	m ³	5.60	
				RAZEM	5.60
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.3	0290-02	0.840	t	0.84	
				RAZEM	0.84
17	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane	m ³		
d.3	0211-01	0.423	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42

