

PRZEDMIAR

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego
na wykonanie robót
budowlanych w Ob. 33
Budynek socjalny
z laboratorium

45431000-7 Kładzenie płytek

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie wad i usterek w obiekcie nr 33
ADRES INWESTYCJI : ul. Czysła 5, 96-300 Żyrardów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Czysła 5, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Zambrzycki
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2017

Data zatwierdzenia

JAN ZAMBRZYCKI
mgr inż. budownictwa, upr. wyk. 75/83 Sk-02
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
świadectwo nr 2213
ul. Generała Grotta Piłsudskiego 13
96-300 Żyrardów, tel: (0-46) 453-25-88



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie wad i usterek w obiekcie nr 33					
1	45431000-7	Kładzenie płytek			
1	KNR 13-23	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²		
d.1	0107-05	16.5*1.2+2.0*0.83+16.5*(0.8+0.12)	m ²	36.640	
				RAZEM	36.640
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spیل-nionych. Przez analogię: rozebranie obudowy ściany z płyt g-k	m ²		
d.1	0426-04	16.5*1.2	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
3	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach. Umocowanie siatki na ścianie powyżej izolacji przeciwwodnej	m ²		
d.1	0703-01	16.5*(0.5+0.15+0.5)	m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
4	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	16.5*(0.5+0.15+0.5)	m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
5	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	16.5*(0.5+0.15*0.5)	m ²	9.488	
				RAZEM	9.488
6	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, Wyrównanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych na ścianach z izolacją przeciwwodną.	m ²		
d.1	0808-01	16.5*0.5	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
7	KNR-W 2-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.1	02 2008-03	16.5*1.2	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	16.5*0.8+2.0*0.83+16.5*1.2+16.5*0.15	m ²	37.135	
				RAZEM	37.135
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej. Przez analogię: także o wymiarach 20x40 cm.	m ²		
d.1	0829-04	16.5*0.8+2.0*0.83+16.5*1.2+16.5*0.15	m ²	37.135	
				RAZEM	37.135
10	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.1	02 0840-08	16.5+2+2.0*2	m	22.500	
				RAZEM	22.500
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	16.5*0.65	m ²	10.725	
				RAZEM	10.725
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	16.5*1.2	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	36.64*0.025+19.80*0.02	m ³	1.312	
				RAZEM	1.312