
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Zamknięcie i rekultywacja składowiska Słabomierz - Krzyżówka” – Etap II

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "ŻYRARDÓW" Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA : ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

				RAZEM	49000.000
2 BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z PŁYT MON					
11 d.2	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II (wykonanie podbudowy z gruntu pod drogę główną z gruntu niespoistego) 155*6.5*0.15	m3 m3	151.125	
				RAZEM	151.125
12 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (załadunek i wywiezienie materiału z porządkowania drogi) 155*6*0.1	m3 m3	93.000	
				RAZEM	93.000
13 d.2	KNR 2-01 0235-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. V-VI (formowanie podbudowy drogi głównej i dróg dojazdowych z gruzu ceglano betonowego wcześniej dostarczonego) 155*7.25*0.5	m3 m3	561.875	
				RAZEM	561.875
14 d.2	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV (zagęszczanie podbudowy i korpusu drogi) 155*7.25*0.5	m3 m3	561.875	
				RAZEM	561.875
15 d.2	KNR 2-01 0233-04	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II (plantowanie podsypki filtracyjnej) 155*7.25	m2 m2	1123.750	
				RAZEM	1123.750
16 d.2	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej grubości 15cm 155*6.5	m2 m2	1007.500	
				RAZEM	1007.500
17 d.2	KNR 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa drogi z płyt żelbetowych typu MON-gr. 20cm 155*6	m2 m2	930.000	
				RAZEM	930.000
18 d.2	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III (wykonanie pobocza i wyprofilowanie ze spadkiem poprzecznym 2%) 155*1.5	m2 m2	232.500	
				RAZEM	232.500
19 d.2	KNR 2-01 0515-03	Ułożenie korytek ściekowych na podbudowie 154	m m	154.000	
				RAZEM	154.000
20 d.2	KNR 2-11 1701-02	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 mm i głęb. 2.0 m 1	studz. studz.	1.000	

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
2	BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z PLYT MON						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

